

				支社長		所長		技術管理 係長		係員		審査者		設計者	
令和5年度 大町市公共下水道事業 下水道管路調査等業務 閲覧設計書															
業務箇所		大町市社他													
設 計 大 要								契 約 方 法				委 託			
下水道管路施設調査等								履 行 期 間				日 間			
本管自走式テレビカメラ調査工（小中口径・洗浄工含む） 1,680 m															
本管自走式テレビカメラ調査工（大口径・洗浄工含む） 1,220 m								起 工 年 月 日				令 和 6 年 1 月 日			
報告書作成工（本管自走式テレビカメラ調査工・小中口径） 1,680 m															
報告書作成工（本管自走式テレビカメラ調査工・大口径） 1,220 m								完 了 年 月 日				令 和 6 年 3 月 15 日			
								契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証			
								この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。							
業 務 委 託 設 計 用 紙								(公財)長野県下水道公社							

起 工 理 由

--	--	--	--

内 訳	業 務 委 託 費		円	
	業 務 委 託 価 格		円	
	消 費 税 等 相 当 額		円	

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	13 中信(4) 05.12.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 諸経費 (一部適用歩掛) 契約保証方法	0 % 10 % 公益社団法人日本下水道協会 下水道施設維持管理積算 要領 -管理施設編 2020年版- による。 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 下水道管路管 理積算資料 -2023- による。 01 金銭的保証		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

* 委託費内訳書 *

(公財)長野県下水道公社

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業費 (業務委託費)					
本管テレビカメラ調査工 内径150～800mm未満 直視側視式 既設管 HP	130	m			V1000
本管テレビカメラ調査工 内径150～800mm未満 直視側視式 既設管 HC	1,550	m			V1100
本管テレビカメラ調査工 (直視側視式 大口径管 既設管 HP)	1,220	m			V1200
管きょ内洗浄工 (本管径800mm未満)	1,690	m			V2000
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 内径150～800mm未満 直視側視式 既設管 HP	130	m			V3000
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 内径150～800mm未満 直視側視式 既設管 HC	1,550	m			V3100
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) (大口径 直視側視式)	1,220	m			V3200
安全費 交通誘導警備員B 本管テレビカメラ調査工	14	人			

* 委託費内訳書 *

(公財)長野県下水道公社

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接作業費					
共通仮設費					
					(作業場所が一般交通影響あり(2))
共通仮設費計	1	式			
純作業費					直接作業費 + 共通仮設費
現場管理費	1	式			
					(作業場所が一般交通影響あり(2))
作業原価	1	式			純工事費 + 現場管理費
一般管理費等					
					(前払無し)
					(金額的保証必要)
作業価格	1	式			

施工内訳表

報告書作成工（本管テレビカメラ調査工）
内径150～800mm未満

施工 第0 -0009号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管理技師 内業	1	人			
管路調査技師 内業	1	人			
管路調査助手 内業	1	人			
ハードディスク 1TB	1	個			
写真代	1	式			
諸雑費	10	%			写真代×10%
計÷1日当たり作業量					560m/日
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

報告書作成工（本管テレビカメラ調査工）
内径150～800mm未満

施工 第0 -0010号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管理技師 内業	1	人			
管路調査技師 内業	1	人			
管路調査助手 内業	1	人			
ハードディスク 1TB	1	個			
写真代	1	式			
諸雑費	10	%			写真代×10%
計÷1日当たり作業量					480m/日
*** 単位当り ***	1	m			

